
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Przebudowa ul. Jagodowej w Brzezinach
ADRES INWESTYCJI: ul. Jagodowa, m. Brzeziny, gm. Morawica
NAZWA INWESTORA: Gmina Morawica
ADRES INWESTORA: ul. Spacerowa 7; 26-026 Morawica
WYKONAWCA: Specjalistyczne Biuro Inwestycyjno-Inżynierskie "PROSTA-PROJEKT"
ADRES WYKONAWCY: Piotrkowice ul. Kielecka 37; 26-020 Chmielnik

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE:

mgr inż. Dorota Prucnal

SPRAWDZIŁ PRZEDMIAR:

mgr inż. Marta Kolankowska

DATA OPRACOWANIA: 2016-12-30

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KOSZTORYS:					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1 d.1	KNR 2-01 0119-03 D.01.01.01.1 2	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych	km		
		0,2314	km	0,231	
				RAZEM	0,231
2 d.1	KNNR 1 0113-01 D.01.02.02	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
3 d.1	KNR 2-31 0804-03 D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 15 cm	m2		
		1250	m2	1 250,000	
				RAZEM	1 250,000
4 d.1	KNR 2-31 0804-04 D.01.02.04	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego - za każdy dalszy 1 cm grubości Krotność = 35	m2		
		1250	m2	1 250,000	
				RAZEM	1 250,000
2		ROBOTY ZIEMNE			
5 d.2	KNR 2-31 0103-04 D.04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		1490	m2	1 490,000	
				RAZEM	1 490,000
3		ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			
6 d.3	KNR 2-31 0111-03 analogia D.04.05.02	Warstwa mrozochronna z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - grubość podbudowy po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		1250	m2	1 250,000	
				RAZEM	1 250,000
7 d.3	KNR 2-31 0111-04 analogia D.04.05.02	Warstwa mrozochronna z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5 MPa - za każdy dalszy 1 cm grubości podbudowy po zagęszczeniu Krotność = 7	m2		
		1250	m2	1 250,000	
				RAZEM	1 250,000
8 d.3	KNR 2-31 0114-05 D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - grubości po zagęszczeniu 15 cm	m2		
		1230	m2	1 230,000	
				RAZEM	1 230,000
9 d.3	KNR 2-31 0114-06 D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 5	m2		
		1230	m2	1 230,000	
				RAZEM	1 230,000
10 d.3	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		1230	m2	1 230,000	
				RAZEM	1 230,000
11 d.3	KNR 2-31 0311-01 D.05.03.05b analogia	Nawierzchnia mineralno - asfaltowa AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4cm	m2		
		1180	m2	1 180,000	
				RAZEM	1 180,000

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.3	KNR 2-31 0311-02 analogia D.05.03.05b	Nawierzchnia mineralno - asfaltowa AC16W - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu	m2		
		1180	m2	1 180,000	
				RAZEM	1 180,000
13 d.3	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		1180	m2	1 180,000	
				RAZEM	1 180,000
14 d.3	KNR 2-31 0311-05 0311-06 D.05.03.05a	Nawierzchnia mineralno asfaltowa AC11S - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m2		
		1180	m2	1 180,000	
				RAZEM	1 180,000
15 d.3	KNR 2-31 0114-07 D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - grubość po zagęszczeniu 8 cm (pobocze)	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
16 d.3	KNR 2-31 0114-08 D.04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu (pobocze) Krotność = 2	m2		
		240	m2	240,000	
				RAZEM	240,000
4		ROBOTY WYKONCZENIOWE			
17 d.4	KNNR 6 0702-01 D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
18 d.4	KNNR 6 0702-04 D.07.02.01	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000