

LEGENDA:

- oś jezdni
- krawędź projektowanej jezdni
- proj. jezdnia, nawierzchnia asfaltowa
- granice i numery ewidencyjne działek
- krawędź pobocza z kruszywa

WYKAZ WSPÓŁRZĘDNYCH:

NR	X [m]	Y [m]
A	5 624 383,87	7 472 897,19
B	5 624 591,30	7 472 999,69

Przekrój charakterystyczny
skala 1:50



pobocze, kruszywo 0/31,5 stab. mechanicznie	10 cm

warstwa ścieralna, mieszanka mineralno-asfaltowa AC11S	4 cm
warstwa wiążąca, mieszanka mineralno-asfaltowa AC16W	5 cm
podbudowa, kruszywo 0/31,5 stab. mechanicznie	20 cm
warstwa mrozoochronna z piasku stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa na podłożj doprowadzonym do nośności E2≥80MPa	22 cm
SUMA:	51 cm

SPECJALISTYCZNE BIURO INWESTYCYJNO-INŻYNIERSKIE PROSTA PROJEKT

Piotrkowice ul.Kielecka 37
26-020 Chmielnik

tel. 517 190 616
fax. 41 20 10 556

biuro@prostaprojekt.pl
www.prostaprojekt.pl

ZESPÓŁ PROJEKTOWY			
FUNKCJA	IMIĘ I NAZWISKO	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
Projektował	mgr inż. Grzegorz Molicki	SLK/2703/POOD/09	
Opracował	mgr inż. Mateusz Ciołek	LUB/0415/PWBD/15	
Opracował	mgr inż. Małgorzata Biesaga		
Opracował	mgr inż. Marta Kolankowska		

INWESTYCJA	
Inwestor	Gmina Morawica ul. Spacerowa 7 26-026 Morawica
Nazwa opracowania	Budowa dróg na Osiedlu "Przy Obwodzie" w Brzezinach (ul. Jagodowa)

RYSUNEK			
Stadium projektu	Dokumentacja techniczna	data: 12.2016	skala: 1:500
Nazwa rysunku	Plan Sytuacyjny, Przekrój Konstrukcyjny		nr rys: D-1