

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO W MIEJSCOWOŚCI NIDA, GMINA MORAWICA					
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie płaskim	km		
d.1	0119-04 D-1.00.00	0,20	km	0,200	
				RAZEM	0,200
2	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
2	KNR 2-01	Odhumusowanie terenu pod budowę gr. 15 cm	m ²		
d.2	0510-01 D-09.01.01	1032,00	m ²	1032,000	
				RAZEM	1032,000
3	KNR 2-01	Wykonanie koryta pod konstrukcję w gruncie kat.III-IV z odwozem na odległość do 10km	m ³		
d.2	0215-02 D-02.00.00	0,25*1032,00	m ³	258,000	
				RAZEM	258,000
4	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-04 D-04.01.01	1032,00	m ²	1032,000	
				RAZEM	1032,000
3	45233120-6	KONSTRUKCJA BOISKA 43mX21m			
5	KNR 2-31	Ułożenie warstwy gr. 15cm z piasku	m ²		
d.3	0111-03 D-04.02.01	943,00	m ²	943,000	
				RAZEM	943,000
6	KNR 2-31	Wykonanie warstwy podbudowy gr. 15 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm	m ²		
d.3	0114-05 0114-06 D-04.04.00 D-04.04.02	943,00	m ²	943,000	
				RAZEM	943,000
7	KNR 2-31	Wykonanie warstwy gr. 3 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0,075-4mm	m ²		
d.3	0114-05 0114-06 D-04.04.00 D-04.04.02	943,00	m ²	943,000	
				RAZEM	943,000
8	KNR 2-31	Nawierzchnia z asfaltobetonu częściowo zamkniętego gr. 4cm	m ²		
d.3	0311-01 0311-02 D-05.03.05	943,00	m ²	943,000	
				RAZEM	943,000
9	KNR 2-31	Nawierzchnia z asfaltobetonu zamkniętego drobnoziarnistego gr. 3cm	m ²		
d.3	0311-01 0311-02 D-05.03.05	943,00	m ²	943,000	
				RAZEM	943,000
10	KNR 2-31	Nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa gr. 1,6cm	m ²		
d.3	0311-01 0311-02 D-05.03.05	943,00	m ²	943,000	
				RAZEM	943,000
4	45233000-9	KONSTRUKCJA OPASKI BOISKA			
11	KNR 2-31	Ława pod obrzeża betonowa z oporem	m ³		
d.4	0402-04 D-08.01.01.	300,00*0,04	m ³	12,000	
				RAZEM	12,000
12	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową na podsypce piaskowej	m		
d.4	0407-01 D-08.03.01	300,00	m	300,000	
				RAZEM	300,000
13	KNR 2-31	Ułożenie warstwy gr. 10cm z piasku	m ²		
d.4	0111-03 D-04.02.01				

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		94,00	m ²	94,000	
				RAZEM	94,000
14	KNR 2-31 d.4 23103-01 D-05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 4cm	m ²		
		94,00	m ²	94,000	
				RAZEM	94,000
5	45200000-9	OGRODZENIE			
15	KNR 2-31 d.5 0701-01	Siatka, piłko chwyty h=4m	m		
		88,00	m	88,000	
				RAZEM	88,000
16	KNR 2-31 d.5 0701-01	Słup 4m – 60x40x3mm	szt		
		34,00	szt	34,000	
				RAZEM	34,000
17	KNR 2-31 d.5 0402-04 D-08.01.01.	Stopa beton 40x40x100cm (objętość betonu na 1szt=0,16m ³)	m ³		
		5,50	m ³	5,500	
				RAZEM	5,500
18	KNR 2-31 d.5 0701-01	Brama z furtką w piłkochwytych 4m (250x300cm)	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
19	KNR 2-31 d.5 0701-01	Siatka, piłko chwyty h=6m	m		
		48,00	m	48,000	
				RAZEM	48,000
20	KNR 2-31 d.5 0701-01	Słup 6m – 80x80x3mm	szt		
		34,00	szt	34,000	
				RAZEM	34,000
21	KNR 2-31 d.5 0402-04 D-08.01.01.	Stopa beton 50x50x100cm (objętość betonu na 1szt=0,16m ³)	m ³		
		4,00	m ³	4,000	
				RAZEM	4,000
22	KNR 2-31 d.5 0701-01	Komplet do siatkówki 2 słupki +siatka10m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
23	KNR 2-31 d.5 0402-04 D-08.01.01.	Stopy fund. Beton 50x50x50cm (objętość betonu na 1szt=0,125m ³)	m ³		
		0,50	m ³	0,500	
				RAZEM	0,500
24	KNR 2-31 d.5 0701-01	Montaż tulei	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
6	45200000-9	URZĄDZENIA			
25	KNR 2-21 d.6 0607-02 D-00.00.00	Ławki	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
26	KNR 2-31 d.6 0701-01	Stojak do koszykówki komplet	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
27	KNR 2-31 d.6 0402-04 D-08.01.01.	Stopy fund. beton 80x80x90cm (objętość betonu na 1szt=0,576m ³)	m ³		
		2,30	m ³	2,300	
				RAZEM	2,300
28	KNR 2-31 d.6 0701-01	Montaż tulei	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
29	KNR 2-31 d.6 0701-01	Bramki do piłki ręcznej 3 x 2 m	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
30 d.6	KNR 2-31 0402-04 D- 08.01.01.	Stopy fund. Beton 50x50x50cm (objętość betonu na 1szt=0,125m3)	m ³		
		1,00	m ³	1,000	
				RAZEM	1,000
31 d.6	KNR 2-31 0701-01	Montaż tulei	szt.		
		2	szt.	2,000	
				RAZEM	2,000
32 d.6	KNR 2-21 0607-02	Kosz na odpady	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
7	45111200-0	STUDNIA KS DO PRZESUNIĘCIA			
33 d.7	KNR 2-31 1406-03 D- 03.02.01	Studnia na kanale ks160PCV do przesunięcia	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
8	45111200-0	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
34 d.8	KNR 2-01 0510-01 D- 00.00.00	Plantowanie i humusowanie terenu z obsianiem trawą przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
		200,00	m ²	200,000	
				RAZEM	200,000
9	45100000-8	INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA GEODEZYJNA DROGI			
35 d.9	KNR 2-01 0119-04 DM- 00.00.00	Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna drogi	km		
		0,20	km	0,200	
				RAZEM	0,200