



Przekrój ciągu pieszego i ścieżki rowerowej  
(od km ~0+560 - grupa nośności podłoża G4)



KCH 1	
2 cm	WARSTWA ŚCIERALNA Z AC 11S
4 cm	WARSTWA WIĄŻĄCA Z AC 16W
20 cm	PODBUDOWA ZASADNICZA Z MIESZANKI NIEZWIĄZANEJ Z KRUSZYWEM
30 cm	W-WA MROZOCHRONNA Z GRUNTU STABILIZOWANEGO CEMENTEM
56 cm	RAZEM

CBR > 2  
 $E_z \geq 25 \text{ MPa}$

Szczegół obrzeża betonowego  
SKALA 1:25



Pracownia Projektowa F-11, ul. Olszańska 7A, 31 - 513 Kraków					
TEMAT PROJEKTU:		„Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy, etap II: budowa ścieżek rowerowych i spacerowych, budowa kładki na rzece Morawce, budowa małej architektury, budowa instalacji wewnętrznej oświetlenia terenu wokół zbiornika oraz budowa zjazdu z drogi gminnej ul. Parkowej, na działkach ewid nr: 725/1, 724/1, 724/2, 724/3, 723/1, 722/1, 721/1, 720/1, 719/1, 715/1, 714/1, 713/1, 712/1, 711/1, 710/1, 709/1, 708/1, 707/1, 393/13, 1027, 1028, 1023/4, 430 jedn. ewid. 260412_2 Morawica, obręb ewid. 0014 Morawica.”			
ADRES OBIEKTU		działki ewid nr: 725/1, 724/1, 724/2, 724/3, 723/1, 722/1, 721/1, 720/1, 719/1, 715/1, 714/1, 713/1, 712/1, 711/1, 710/1, 709/1, 708/1, 707/1, 393/13, 1027, 1028, 1023/4, 430 (jedn. ewid. 260412_2 Morawica, obręb ewid. 0014 Morawica) gmina: Morawica, powiat: kielecki, województwo: świętokrzyskie			
INWESTOR:		Gmina Morawica, ul. Spacerowa 7, 26-026 Morawica (woj. świętokrzyskie)			
TEMAT RYSUNKU:		PRZĘKRÓJ TYPOWY		SKALA: 1:50	NR RYS.: D-02
				DATA: 06/2017	
BRANŻA:		DROGOWA	FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY	
ZESPÓŁ:		IMIĘ I NAZWISKO:		UPRAWNIENIA:	PODPIS:
AUTOR:		MGR INŻ. ŁUKASZ JORDANEK		MAP/0106/POOD/08	
SPRAWDZIŁ:		MGR INŻ. PRZEMYSŁAW DYBAŁ		MAP/0006/POOD/11	
OPRACOWANIE:					
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE (DZ.U. NR 24.POZ.83 Z DNIA 23.02.1994)- DOKONYWANIE ZMIAN, POPRAWEK, SKRĘŚLEŃ ORAZ KOPIOWANIE I ROZPOWSZECZNIANIE BEZ ZGODY JEDNOSTKI AUTORSKIEJ JEST NIEDOZWOLONE.					