

Przedmiar robót

Budowa przepustu na ulicy Pogodnej w msc. Bilcza, gmina Morawica

Obiekt lub rodzaj robót: **Branża drogowa**

Nazwa i kod CPV: **45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45233140-2 Roboty drogowe**

Inwestor: **Gmina Morawica
ul. Spacerowa 7
26-026 Morawica**

Jednostka opracowująca kosztorys: **IDEA PROJEKT S.C.
ul. Rubinowa 6
26-026 Morawica, Bilcza**

Przedmiar robót

Nr	STWiOR/Kod indywidualny	Opis robót	Jm	Ilość
u		Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233140-2 Roboty drogowe Budowa przepustu na ulicy Pogodnej w msc. Bilcza, gmina Morawica		
1		Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty pomiarowe		
1.1	SST – D – 01.01.01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych	ha	0,05
2		Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty przygotowawcze		
2.1	SST – D – 01.02.01	Mechaniczne karczowanie, krzaki i podszycia gęste	ha	0,001
2.2	SST – D – 01.02.01	Oczyszczenie terenu z pozostałości po wykarczowaniu, usuwanie drobnych gałęzi, korzeni, kory i wrzosu, ze spalaniem na miejscu	m2	10,00
3		Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę Roboty rozbiórkowe		
3.1	SST – D – 01.02.04	Rozebranie płyty pomostu i ław fundamentowych przepustów z betonu	m3	20,00
3.2	SST – D – 01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, transport samochodem samowyładowczym na odległość 1 km (odległość 15 km)	m3	20,00
3.3	SST – D – 01.02.04	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku, nakłady uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1'km ponad 1'km transportu (odległość 15 km) Krotność=14	m3	20,00
3.4	SST – D – 01.02.04	Opłata za korzystanie ze środowiska	t	50,00
4		Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Roboty ziemne		
4.1	SST – D – 02.01.01	Roboty ziemne koparkami przedsięwziętymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1'km, koparka 0,40' m3, grunt kategorii IV (odwóz nadmiaru gruntu na 10km)	m3	38,72
4.2	SST – D – 02.01.01	Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęte 0,5'km odległości transportu, ponad 1'km samochodami samowyładowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii III-IV, samochód 10-15't (odwóz nadmiaru gruntu na 10km) Krotność=18,00	m3	38,72
4.3	SST – D – 02.03.01	Nasypy wykonywane mechanicznie z gruntu kat. III-IV z pozyskaniem i transportem urobku na nasyp samochodami na odl. 10 km wraz z formowaniem i zagęszczeniem nasypu i zwilżeniem w miarę potrzeby warstw zagęszczanych wodą	m3	54,00
4.4	SST – D – 04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie ręcznie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruntach kat. II-IV	m2	80,00
4.5	SST – D – 06.01.01	Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie grunt IV	m2	121,00
5		Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Wykonanie tymczasowej nawierzchni jezdni z kruszywa		
5.1	SST – D – 04.04.02	Warstwa kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie grubości 40 cm	m2	62,00
5.2	SST – D – 04.04.02	Umocnienie poboczy z kruszywa łamanego stabilizowana mechanicznie grubości 15 cm	m2	18,00
6		Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Umocnienie skarp i dna cieku		
6.1	SST – D – 04.04.02	Warstwa z kruszywa łamanego (20-33mm) stabilizowanego mechanicznie gr. 13cm	m2	121,00
6.2	SST – D – 04.04.02	Warstwa z kruszywa łamanego (8-16mm) stabilizowanego mechanicznie gr. 7cm	m2	121,00
6.3	SST – D – 10.10.01	Ułożenie warstwy z geowłókniny	m2	121,00
6.4	SST – D – 06.01.01	Umocnienie skarp i dna cieku ażurowymi płytami prefabrykowanymi grubości 12'cm cm wraz z zasypianiem kruszywem i zastosowaniem szpilek stalowych Fi 12 mm, L=0,50 m (dwie szpilki na płytę)	m2	121,00
6.5	SST – D – 06.04.01	Odmulenie cieków koparko-odmularką, ciek o szerokości dna 1,20' m	m	31,00
7		Kody CPV: 45233140-2 Roboty drogowe Urządzenia bezpieczeństwa ruchu		
7.1	SST – D – 07.05.01	Ustawienie barier sprężystych ochronnych stalowych jednostronnych	m	32,00