

PRZEDMIAR

Lp.	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		0.61	km	0.610	
				RAZEM	0.610
2	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm wraz z odwozem gruntu na odl. 10km	m ²		
		2752	m ²	2752.000	
				RAZEM	2752.000
3	D-04.01.01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 40 cm wraz z odwozem gruntu na odl. 10km	m ²		
		865	m ²	865.000	
				RAZEM	865.000
4	D-04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m ²		
		3575	m ²	3575.000	
				RAZEM	3575.000
5	D-05.03.05b	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		3266	m ²	3266.000	
				RAZEM	3266.000
6	D-05.03.05a	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszczeniu 4 cm	m ²		
		3200	m ²	3200.000	
				RAZEM	3200.000
7	D-06.03.01a	Pobocze z kruszywa łamanego gr. 10 cm	m ²		
		830	m ²	830.000	
				RAZEM	830.000