

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
PRZEBUDOWA UL. ŚCIEGIENNEGO I WSPÓLNEJ W BRZĘZINACH GMINA MORAWICA					
1	45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie płaskim	km		
d.1	0119-04 D-1.00.00				
		0.312	km	0.312	
				RAZEM	0.312
2	KNR 2-31	Rozebranie przepustu rurowego pod drogą gminną - rury betonowe (średnica 50cm) z transportem samochodem samowładoczym na odl. do 10 km	m		
d.1	0816-02 D-01.02.04				
		10.00	m	10.000	
				RAZEM	10.000
3	KNR 2-31	Rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego o grubości 25 cm z transportem samochodem samowładoczym na odl. do 10 km	m ²		
d.1	0804-03 D-01.02.04				
		300.00*4.00	m ²	1200.000	
				RAZEM	1200.000
2	45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			
4	KNR 2-01	Wykonanie koryta pod konstrukcję drogi w gruncie kat.III-IV z odwozem na odległość do 10km	m ³		
d.2	0215-02 D-02.00.00				
		(4.0*312*0.20)+(2*1.0*312*0.6)	m ³	624.000	
				RAZEM	624.000
5	KNR 2-01	Odmulenie istniejącego rowu	m ³		
d.2	0215-02 D-02.00.00				
		30.00*1.00	m ³	30.000	
				RAZEM	30.000
6	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m ²		
d.2	0103-04 D-04.01.01				
		1898.40	m ²	1898.400	
				RAZEM	1898.400
3	45233120-6	KONSTRUKCJA DROGI SZER. 5,50m			
7	KNR 2-31	Ułożenie warstwy z piasku stab. cementem Rm=2,5MPa gr. 15cm	m ²		
d.3	0111-03 D-04.02.01				
		1898.40	m ²	1898.400	
				RAZEM	1898.400
8	KNR 2-31	Wykonanie warstwy podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm gr. 20 cm	m ²		
d.3	0114-05 0114-06 D-04.04.00 D-04.04.02				
		1898.40	m ²	1898.400	
				RAZEM	1898.400
9	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07 d-05.03.05				
		1898.40	m ²	1898.400	
				RAZEM	1898.400
10	KNR 2-31	Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wiążąca grubość po zagęszcz. 6 cm	m ²		
d.3	0311-01 0311-02 D-05.03.05				
		1830.60	m ²	1830.600	
				RAZEM	1830.600
11	KNR 2-31	Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem	m ²		
d.3	1004-07 d-05.03.05				
		1830.60	m ²	1830.600	
				RAZEM	1830.600
12	KNR 2-31	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa ścieralna asfaltowa - grubość po zagęszcz. 4 cm	m ²		
d.3	0311-05 D-05.03.05				
		1796.70	m ²	1796.700	
				RAZEM	1796.700
13	KNR 2-31	Wykonanie pobocza szerokości 75cm i gr. 12 cm z kruszywa łamanego stab. mechanicznie	m ²		
d.3	0114-05 0114-06 D-04.04.00 D-04.04.02				
		678.20	m ²	678.200	
				RAZEM	678.200
4	45200000-9	ROBOTY TOWARZYSZĄCE			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
14	KNR 2-31 d.4 0605-01 D- 06.02.01	Ława fundamentowa żwirowa gr. 25cm - remont przepustu pod drogą gminną	m ³		
		0.30*14.0*0.25	m ³	1.050	
				RAZEM	1.050
15	KNR 2-31 d.4 0605-06 D- 06.02.01	Przepust rurowy pod drogą gminną (rury z tworzyw sztucznych) o śr. 60 cm - remont przepustu pod drogą gminną	m		
		14.00	m	14.000	
				RAZEM	14.000
16	KNR 2-31 d.4 0605-03 D- 06.02.01	Ścianki czołowe prefabrykowane dla rur o śr. 60 cm - remont przepustu pod drogą gminną	ściank.		
		2	ściank.	2.000	
				RAZEM	2.000
17	KNR 2-31 d.4 1406-03 D- 03.02.01	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR 2-31 d.4 0702-01 D- 07.02.01	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 50 mm	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
19	KNR 2-31 d.4 0703-01 D- 07.02.01	Tablice znaków drogowych (D-1: x2, A-7: x2)	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
20	KNR 2-31 d.4 0703-01 D- 07.02.01	Ustawienie słupków do znaków z zabetonowaniem w gruncie i montaż tarczy znaku	szt.		
		4	szt.	4.000	
				RAZEM	4.000
21	KNR 2-01 d.4 0520-01 D- 06.01.01	Umocnienie skarp i dna rowu płytami ażurowymi betonowymi na podsypce piaskowej	m ²		
		6.00*2.50	m ²	15.000	
				RAZEM	15.000
5 45111200-0 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
22	KNR 2-01 d.5 0510-01 D- 00.00.00	Plantowanie i humusowanie skarp z obsianiem trawą przy grub.warstwy humusu 5 cm	m ²		
		312.00*3.00	m ²	936.000	
				RAZEM	936.000
6 45100000-8 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA GEODEZYJNA DROGI					
23	KNR 2-01 d.6 0119-04 DM- 00.00.00	Inwentaryzacja powykonawcza geodezyjna drogi	km		
		0.312	km	0.312	
				RAZEM	0.312