

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Klucz wykonawczy	Jedn. miary	Ilość
1	2	3	4	5	6
Sala Sportowa - instalacja elektryczna					
1 Roboty demontażowe					
1	KNR 4-03	Demontaż opraw oświetleniowych		szt.	24
d.1	1133-06	na wys. pow. 4m			
2	KNR 4-03	Demontaż łączników instalacyjnych hermetycznych		szt.	6
d.1	1124-03				
3	KNR 4-03	Demontaż gniazd wtyczkowych hermetycznych		szt.	6
d.1	1122-06				
4	KNR 4-03	Demontaż przewodów wtynkowych		m	150
d.1	1116-03				
5	KNR 4-03	Demontaż puszek hermetycznych		szt.	18
d.1	1120-06				
2 Roboty montażowe					
6	KNNR 5	Konstrukcje wsporcze do opraw oświetleniowych		szt.	8
d.2	1101-09	wys. ponad 4m			
7	KNNR 5	Montaż opraw oświetleniowych 120 250 W		kpl.	8
d.2	0505-04	wys. ponad 4m			
8	KNNR 5	Montaż korytka kablowego 35x17		m	154
d.2	0111-01				
9	KNNR 5	Przewody kabelkowe YDY 3x1,5mm ² układane w gotowych korytkach		m	70
d.2	0209-01				
10	KNNR 5	Przewody kabelkowe YDY 3x2,5mm ² układane w gotowych korytkach		m	80
d.2	0209-01				
11	KNNR 5	Odgaleźniki bryzgoszczelne z tworzywa sztucznego o 4 wylotach przykręcane		szt.	12
d.2	0304-04				
12	KNNR 5	Łączniki instalacyjne bryzgoszczelne jednobiegunowe		szt.	6
d.2	0307-01				
13	KNNR 5	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym bryzgoszczelne 2-biegunowe przykręcane o obciążalności do 16 A i przekroju przewodów do 2,5 mm ²		szt.	6
d.2	0308-05				
14	KNNR 5	Montaż tablicy rozdzielczej - TR		szt.	1
d.2	0404-02				
15	KNR 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys. do 6 m		kol.	4
d.2	1611-02				
16	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia		pomiar	7
d.2	1301-01				
17	KNNR 5	Sprawdzenie i pomiar 3-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia		pomiar	1
d.2	1301-02				
18	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar)		szt.	1
d.2	1304-05				
19	KNNR 5	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar)		szt.	6
d.2	1304-06				
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: dziewięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt dziewięć i 72/100 zł