

Przedmiar

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
E1	CPV 45100000-8	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			0,000
		0,000		0,000	
A1*	D-01.01.01.011 BCD105	Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych przy liniowych robotach ziemnych (drogi) w terenie równinnym	km		0,265
		0,265	km	0,265	
A2*	D-01.02.04.272 BCD105	Rozebranie części przelotowej przepustów z rur betonowych o średnicy 60 cm z uprzednim odkopaniem przepustów z wywiezieniem materiałów z rozbiórki na odl. do 1 km	m		6,000
		6,000	m	6,000	
P1*	KNNR 6 0605-0500	Rozebranie przepustów rurowych pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt.		2,000
		2,000	szt.	2,000	
E2	CPV 45111200-0	ROBOTY ZIEMNE			0,000
		0,000		0,000	
A1*	D-04.01.01.013 BCD105	Koryto wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. II-IV, głębokość koryta 30 cm	m2		1200,000
		1200,000	m2	1200,000	
A2*	D-04.01.01.041 BCD105	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonane mechanicznie w gruncie kat. II-IV	m2		1200,000
		1200,000	m2	1200,000	
E3	CPV 45233120-6	ROBOTY NAWIERZCHNIOWE			0,000
		0,000		0,000	
A1*	D-08.01.01.022 BCD105	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15x30 cm wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15	m		420,000
		420,000	m	420,000	
A2*	D-08.01.01.031 BCD105	Ustawienie krawężników betonowych o wymiarach 15 x30 cm (na płask) wraz z wykonaniem ławy z oporem z betonu B-15 - obniżone na zjazdach	m		120,000
		120,000	m	120,000	
A3*	D-04.02.01.012 BCD105	Wykonanie i zagęszczanie mechanicznie warstwy z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, grubość warstwy 15 cm	m2		1200,000
		1200,000	m2	1200,000	
A4*	D-04.04.02.012 BCD105	Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego naturalnego, w-wa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm	m2		1200,000
		1200,000	m2	1200,000	
A5*	D-04.02.01.052 BCD105	Wykonanie warstwy podsypkowej z grysłu kamiennego, zagęszczonej mechanicznie, grubość warstwy 5 cm	m2		1200,000
		1200,000	m2	1200,000	
A6*	D-05.03.23.041 BCD105	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (szarej) grub. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m2		1200,000
		1200,000	m2	1200,000	
E4	CPV 45232452-5	ODWODNIENIE ULICY			0,000
		0,000		0,000	
A1*	D-02.01.01.022 BCD105	Wykopy jamiste wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III, głębokość wykopu do 3 m - pod studzienki ściekowe	m3		45,000
		45,000	m3	45,000	
P2*	KNNR 2-18 0625-0100	Studzienki ściekowe uliczne betonowe z gotowych elementów o średnicy 500 mm z osadnikiem i syfonem	szt.		6,000
		6,000	szt.	6,000	
A2*	D-02.01.01.012 BCD105	Wykopy oraz przekopy (bez transportu) wykonywane mechanicznie na odkład w gruncie kat. III - wykop dla przykanalika	m3		18,000
		18,000	m3	18,000	
P3*	KNNR 4 1308-0300	Kanale z rur PVC. Rurociągi PVC o średnicy zewnętrznej 200 mm, łączone na wcisk	m		20,000
		20,000	m	20,000	
P4*	KNNR 1 0318-0100	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-III	m3		15,000
		15,000	m3	15,000	
P5*	KNNR 4 1415-0500	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych wysokości 500 mm, średnicy 1200 mm o głębokości 3 m wykonywane metodą studniarską w gruntach kategorii III	szt.		1,000
		1,000	szt.	1,000	
A3*	D-03.01.01.021 BCD105	Wykonanie części przelotowej prefabrykowanych przepustów drogowych rurowych jednootworowych, która składa się z ławy fundamentowej z betonu, rur żelbetonowych o średnicy 60 cm, izolacja styków rur papą i rur lepikiem	m		14,000
		14,000	m	14,000	
P6*	KNNR 6 0605-0500	Przepusty rurowe pod zjazdami, ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm	szt.		2,000
		2,000	szt.	2,000	

Przedmiar

Lp.	Kod	Opis, lokalizacja i wyliczenie	Jm.	Ilości składowe	Razem
1	2	3	4	5	6
P7*	KNNR 1 0318-0100	Zasypywanie wykopów szerokości 0,8 - 2,5 m o ścianach pionowych. Głębokość wykopu do 1,5 m, grunt kategorii I-III - zasypianie przepustu pod drogą 50,000	m3		50,000
A4*	D-03.02.01.111 BCD105	Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych, z nadbudową wykonaną betonem 10,000	m3 szt.	50,000	10,000
E5	CPV 45112330-7	ROBOTY WYKONCZENIOWE 0,000	szt.	10,000	0,000
P8*	KNNR 5 0113-0100	Rury ochronne z PCW o średnicy do 80 mm 30,000	m m		30,000
P9*	KNNR 1 0501-0100	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kategorii I-III 950,000	m2 m2	950,000	950,000
A1*	D-06.01.01.013 BCD105	Humusowanie z obsianiem skarp o szerokości do 1 m przy grubości warstwy ziemi urodzajnej (humusu) 5 cm z dowozem ziemi urodzajnej z odl. 15 km 950,000	m2 m2		950,000